



RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI

Veneto Agricoltura - Adeguamento sismico

Montecchio Precalcino (VI)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN CAPANNONE - Gli interventi realizzati hanno previsto lo smontaggio di parti dell'impianto idro-termo-idraulico e aria compressa, delle lattonerie e dei serramenti e le demolizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico. Sono state poi effettuate: nuove fondazioni ancorate a quelle esistenti, realizzazione di nuovi pilastri in c.a., realizzazione dei nuovi cordoli di testata, collegamento di nuovi pilastri in cemento armato con i cordoli esistenti e nuovi, collegamento di tutte le travi principali con tutti i tegoli con posa di piastre in acciaio zincate e ancorate chimicamente alle strutture esistenti, rinforzo di tutti i pilastri prefabbricati con posa dei profili metallici a L zincati e ancorati chimicamente ai pilastri, ancoraggio dei profili a L ai bicchieri di fondazione mediante inserimento in resina delle barre filettate, cerchiatura dei pilastri mediante l'utilizzo di barre filettate opportunamente bullonate ai profili a L, posa della struttura di tamponamento ligneo delle testate, rifacimento di tutte le lesene e delle murature tra le finestre a nastro con ancoraggio alla muratura esistente e ai pannelli prefabbricati.



Insieme
per dare FORMA

Costruiamo Opere dal 1948